



COMUNE DI LODE'

(Provincia di Nuoro)



PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

PROGETTO: DI RIPRISTINO PERCORRIBILITA' ED ACCESSO ALLE AZIENDE
AGROPASTORALI IN LOCALITA' "LEPOROLEMA"

ELABORATO:

ELENCO PREZZI

TAVOLA N°

C

SCALA

PRATICA N°

DATA

Gennaio 2017

VISTI

Il Progettista

Il Sindaco

Dott. Graziano Spanu

Il Resp. del Procedimento

Geom. Francesco FARRIS


STUDIO TECNICO

Geom. Contu Elio Tiberio

Via SS. Annunziata N° 116
08020 Lodè (NU)

C.F. CNT LBR 61L15 E647E

P.IVA 00868880915



email: eliotiberio@alice.it

Tel./Fax 0784/899443 Cell. 3381570549

CONTU ELIO TIBERIO
Via SS Annunziata 116
08020 - Lodè (NU)
Cell. 3381570549
e-mail: eliotiberio@alice.it

ELENCO PREZZI UNITARI

OGGETTO:

PROGETTO: DI RIPRISTINO PERCORRIBILITA' ED ACCESSO ALLE AZIENDE AGROPASTORALI IN LOCALITA' "LEPOROLEMA"

COMMITTENTE:

COMUNE DI LODE'

IMPRESA:

Ditta

IL TECNICO

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
LAVORI STRADALI			
Nr. 1	D.0001.0002.0006 PREPARAZIONE DEL PIANO DI POSA DEI RILEVATI compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio degli alberi e dei cespugli, estirpazione ceppaie, carico, trasporto e scarico a deposito in zona limitrofa per il successivo reimpiego, escluso il trasporto a discarica delle materie non idonee al reimpiego; compreso il compattamento del fondo dello scavo fino a raggiungere la densità e il modulo di deformazione prescritti dalle norme tecniche, il riempimento dello scavo con idonei materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3, e il loro compattamento fino a raggiungere le quote del terreno preesistente con materiali provenienti dagli scavi (diconsi Euro uno/86)	m2	1,86
Nr. 2	D.0001.0002.0058 TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto (diconsi Euro tre/91)	m3	3,91
Nr. 3	D.0001.0002.0007 FORNITURA franco cantiere di tout venant di cava appartenente ai gruppi A1, A3, A24, A2-5, idoneo per la formazione di rilevati o per correzione dei materiali provenienti dagli scavi e da reimpiegare a rilevato; da valutare a metro cubo di rilevato finito (diconsi Euro tre/39)	m3	3,39
Nr. 4	D.0001.0002.0008 TRASPORTO A RILEVATO di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi o da cava, già caricati su automezzo, compreso lo scarico a rilevato con percorrenza entro i limiti di distanza di 2 Km compreso il ritorno a vuoto. Valutato per mc di rilevato eseguito. (diconsi Euro zero/67)	m3	0,67
Nr. 5	D.0001.0002.0010 FORMAZIONE DI RILEVATO di qualsiasi tipo con materie provenienti da scavi o da cave da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle scarpate, la formazione e profilatura del cassonetto, degli arginelli e delle banchine, le necessarie ricariche, esclusa la compattazione e il rivestimento delle scarpate. Da valutarsi a metro cubo effettivo dopo il costipamento (diconsi Euro uno/64)	m3	1,64
Nr. 6	D.0001.0002.0021 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano di campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua, compreso l'onere per eventuali piste di accesso; eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie sbadacchiature ed armature; escluso l'armatura a cassa chiusa da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico previsto od ordinato in terreni sciolti esclusa la roccia tenera e la roccia dura da mina (diconsi Euro nove/31)	m3	9,31
Nr. 7	D.0001.0006.0004 TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di cemento rotocompressi dati in opera compresi il		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8	<p>sottofondo e i rinfianchi in conglomerato cementizio Rck 25, di larghezza e spessori variabili in funzione al diametro, incluse le stuccature dei giunti, escluse le opere murarie delle testate e degli eventuali risvolti, esclusi scavi e rinterri tubo diametro 800 mm, sottofondo da cm 132x25, spessore rinfianco da cm 20 (diconsi Euro settantacinque/41)</p> <p>D.0001.0006.0002 TOMBINI AD UNA CANNA in tubi di cemento rotocompressi dati in opera compresi il sottofondo e i rinfianchi in conglomerato cementizio Rck 25, di larghezza e spessori variabili in funzione al diametro, incluse le stuccature dei giunti, escluse le opere murarie delle testate e degli eventuali risvolti, esclusi scavi e rinterri tubo diametro 500 mm, sottofondo da cm 90x20, spessore rinfianco da cm 15 (diconsi Euro quarantasette/68)</p>	m	75,41
Nr. 9	<p>D.0003.0016.0007 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 100x100x100 cm, spessore minimo 12 cm (diconsi Euro quattrocentocinque/00)</p>	m	47,68
Nr. 10	<p>D.0003.0016.0005 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso, con la piastra di base ma senza sifone e senza copertina, dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 80x80x80 cm, spessore minimo 8 cm (diconsi Euro duecentosessantasette/35)</p>	cad	405,00
Nr. 11	<p>D.0001.0002.0036 RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti dagli scavi, compreso il riempimento a strati ben spianati e costipati, l'eventuale cernita dei materiali e le necessarie ricariche per il ripristino dei piani prescritti a compenso di eventuali cedimenti, valutato per la sezione teorica con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere (diconsi Euro due/06)</p>	cad	267,35
Nr. 12	<p>D.0001.0005.0004 RICOSTRUZIONE DI MURATURA A SECCO di pietrame, detta "muro di tanca, demolita nel corso di opere stradali, sia retta che curva, con faccia vista ben sistemata e zeppata su entrambi i paramenti, eseguita con il reimpiego del materiale proveniente dalla demolizione e il reintegro con pietrame da cava (diconsi Euro cinquantasette/66)</p>	m3	2,06
Nr. 13	<p>D.0001.0002.0011 COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI o dei rinterri fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non minore di Kg/cm² (da N/cm²)500, compreso l'innaffiamento o l'essiccamento del materiale a seconda dell'umidità naturale in esso contenuta, fino a ottenere l'umidità ottimale, compreso anche la ripresa e l'allontanamento del materiale pietroso le cui dimensioni ostacolassero il lavoro dei mezzi meccanici di costipamento (diconsi Euro zero/70)</p>	m3	57,66

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14	D.0001.0003.0016 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER CHIUSO) PER PAVIMENTAZIONI LEGGERE costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 5-7, compresa la rullatura. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. (diconsi Euro centoquaranta/11)	m3	0,70
Nr. 15	D.0001.0003.0021 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO D'USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del fondo. Valutato per mc compresso per strade urbane e extraurbane. (diconsi Euro centocinquantuno/79)	m3	140,11
Nr. 16	B.1090.1290.02 FORNITURA E POSA IN OPERA BARRIERE METALLICHE-GUARDRAIL Fornitura e posa in opera di barriere metalliche-guardrail rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzione di spartitraffico centrale, del tipo corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero, nessun escluso, ed oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità della barriera così come indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata con le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, integrata secondo le specifiche tecniche particolari di cui al capitolato speciale d'appalto. BARRIERE IN ACCIAIO DI CLASSE A/1 con palo per infissione nel terreno altezza 1.95 m (diconsi Euro trenta/28)	m3	151,79
	ONERI DELLA SICUREZZA NON COMPRESI NEI PREZZI DI STIMA	m	30,28
Nr. 17	S1.03.0020.001 Costo di utilizzo, per la sicurezza, la salute e l'igiene dei lavoratori, di prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura ... e l'igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per servizi di cantiere con servizio igienico, per il primo mese o frazione. (diconsi Euro trecentonovantasei/00)	mese	396,00
Nr. 18	F01044b Segnalamento di cantiere temporanei costituito da cartelli conformi alle norme stabilite dal Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, con scatoratura perimetrale di rin... i acciaio spessore 10/10 mm con rinfrangenza classe 1; costo di utilizzo del segnale per un mese: dimensioni 180 x 200 cm (diconsi Euro ventinove/74)	cad	29,74
Nr. 19	S4.01.0010.002 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, tonda, quadrata, rettangolare, indicanti d... lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00, oppure cm 90,00. (diconsi Euro zero/18)	giorno	0,18
Nr. 20	S7.02.0030		

Numero d'ordine	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	Unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 21	Costo per pulizia dei locali a servizio del cantiere (ufficio, spogliatoio, mensa, bagno ecc.). Sono compresi: il mantenimento costante delle condizioni di igiene dei locali, la ... lavori), per assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori (diconsi Euro settantuno/00)	settim	71,00
Nr. 22	S702.0020.001 Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazioni del P.S.C. con verifica c ... uato all'interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di Coordinamento con il datore di lavoro. (diconsi Euro cinquantacinque/00)	ora	55,00
Nr. 23	M15165.a Indumenti di sicurezza segnaletici ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole micro prismatiche riflettenti e infrangibili, conformi alla normativa EN 340 e EN ... omparsa ed elastico di protezione, chiusura con doppio zip fino a tutto il collo con pattina e bottoni, polsini elastici. (diconsi Euro ventidue/50)	cad	22,50
Nr. 24	S 02.010b Kit in conformità al D.M.388 ALL. 1, indicato per luoghi di lavoro con tre e più lavoratori. PINOCCHIO + VENTO Kit Completo, 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE, 2 Fla ... opio, 5 Paia guanti sterili, 3 bustine GEL per ustioni gr. 3,5, 1 manuale pronto soccorso multilingua. Per ogni valigetta. (diconsi Euro duecentodieci/00)	cad	210,00
Nr. 24	B ARROTONDAMENTO SICUREZZA (diconsi Euro zero/54)		0,54