

00.900
40.500 900
37.032 000
36.987 800
56.908



Comune di LODE'

Provincia di Nuoro

Elenco prezzi unitari

LAVORI

adeguamento funzionale ex scuola media via Allende, Lodè, Nuoro.

COMMITTENTE geometra Francesco Farris

IMPRESA

CONTRATTO

N° Repertorio

del

Registrato il

Presso

al n°

Mod.

Volume

Foglio

Data 31/07/2021

IL TECNICO



| Num. ORD TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|--|--|--------------------|--------------------|
| VOCI A CORPO | | | |
| 1 A14.01.13.a (C) | Pavimento in lastre di marmo di prima scelta, avente perimetro minimo di 120 cm di forma quadrata o ... letto di malta bastarda, previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a cemento bianco o colorato compresi tagli e sfridi: bianco Carrara euro (novantotto/64) | mq | 98,64 € |
| 2 A21.01.111.b (C) | Architravi da montare in corrispondenza delle mazzette, per finestre o porte, forniti e poste in ope ... azione al metro quadrato in proiezione orizzontale del vano comprendendo anche le ammorsature fino a cm 30 per ogni lato. in c.a. realizzati in opera. euro (cinquecentosettantadue/00) | mq | 572,00 € |
| 3 A9.03.9.e (C) | Muratura costituita da blocchi monolitici in conglomerato cellulare autoclavato, densità 500 kg/mc, ... stero per fornire l'opera eseguita a qualsiasi altezza ed a perfetta regola d'arte: spessore 20 cm, fonoassorbente 45 dB, resistenza al fuoco REI >180 euro (cinquantuno/95) | mq | 51,95 € |
| 4 E1.06.16.c (C) | Condizionatore split system a pompa di calore, compresa la carica di refrigerante lo staffaggio dell ... trici di comando e alimentazione. Completo di telecomando. Lunghezza linee frigorifere 10 mt. Tecnologia Inverter. Escluse opere murarie fino a 5.0 kW euro (duemilaseicentocinquantaquattro/06) | cad | 2.654,06 € |
| 5 NP001 (C) | FORNITURA E POSA IN OPERA DI NP001FINESTRA O PORTAFINESTRA MONOBLOCCO IN ALLUMINIO ANODIZZATO NC 50 ... gibile in PVC da 5 Kg/mq con accessori; misurata lordo telaio più cassonetto con minimo di fatturazione m² 2,00. Alluminio laccato o elettrocolorato. euro (ottocentoquarantadue/50) | mq | 842,50 € |
| 6 NP002 (C) | Fornitura e posa in opera di ringhiera per la rampa in elementi scatolari. Compreso nel prezzo, le a ... rico dell'appaltatore delle misurazioni in sito ed ogni altro onere e magistero necessario per dare la struttura perfettamente finita a regola d'arte. euro (milletrecento/00) | corpo | 1.300,00 € |
| 7 NP003 (C) | ALLACCIO, SERVIZIO IDRICO E ELETTRICO euro (tremilaquattrocentoquarantotto/05) | corpo | 3.448,05 € |
| 8 SAR19_PF.000 1.0001.0010 (C) | DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI, comunque pavimentati, per uno sp ... ca dei materiali di risulta nonché l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata euro (otto/17) | metri quad | 8,17 € |
| 9 SAR19_PF.000 1.0002.0080 (C) | STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di cemento, ... l'esecuzione di condotte o manufatti per reti idriche, fognarie, telefoniche, elettriche e gasdotti. euro (centoventotto/55) | metri cubi | 128,55 € |
| 10 SAR19_PF.000 1.0009.0005 (C) | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, ... copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. euro (quindici/82) | tonnellate | 15,82 € |
| 11 SAR19_PF.000 1.0009.0006 (C) | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 01 - Legno da demolizioneConferim ... copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. euro (duecentoventisette/70) | tonnellate | 227,70 € |
| 12 SAR19_PF.000 1.0009.0007 (C) | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 02 02 - Vetro da demolizioneConferim ... copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. euro (centouno/20) | tonnellate | 101,20 € |
| 13 SAR19_PF.000 1.0009.0011 (C) | CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio Conferimento ... copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. euro (sessantadue/88) | tonnellate | 62,88 € |

| Num. ORD TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|--|--|--------------------|--------------------|
| 14 SAR19_PF.000 3.0023.0004 (C) | Sovraprezzo alle voci di realizzazione Allaccio Idrico, nel caso in cui lo scavo venga realizzato in ... ato su uno scavo con dimensioni medio di 0.50 per 1.00 con esclusione della pavimentazione stradale. euro (quaranta/17) | metri | 40,17 € |
| 15 SAR19_PF.000 3.0023.0005 (C) | Realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del DE 32 mm in PE multistrat ... e posa in opera di tutto il materiale sopra citato per realizzare a regola d'arte l'allaccio idrico. euro (cinquecentoottantasei/59) | cadauno | 586,59 € |
| 16 SAR19_PF.000 3.0023.0011 (C) | Sovraprezzo per realizzazione o rifacimento di ALLACCIO idrico a parete o a pavimento, del DE 32 mm ... di tutto il materiale sopra citato, necessario a realizzare a regola d'arte l'allaccio idrico Dn 32. euro (centoottantatre/71) | metri | 183,71 € |
| 17 SAR19_PF.000 3.0023.0023 (C) | Fornitura, trasporto e posa in opera di cassetta di alloggiamento contatori, costituita da: telaio ... e dalla D.L., sia posata a terra che tassellata sulla parete esistente.1) luce netta mm 600x500x150 euro (centosessantuno/89) | cadauno | 161,89 € |
| 18 SAR19_PF.000 3.0023.0029 (C) | Fornitura, trasporto e posa in opera di sportello di alloggiamento contatori da incasso, costituita ... ta e il loro conferimento a discarica, inclusa l'indennità di conferimento.1) luce netta mm 600x500 euro (duecentosei/88) | cadauno | 206,88 € |
| 19 SAR19_PF.000 8.0001.0001 (C) | CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (pli ... iaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto euro (ventinove/13) | metri quad | 29,13 € |
| 20 SAR19_PF.001 2.0006.0007 (C) | Taglio a sezione obbligata o apertura in breccia di muratura di mattoni pieni o semipieni di qualsia ... DI PICCOLI ATTREZZI ELETTROMECCANICI (carotatrice, troncatrice, trapano o simili) NON A PERCUSSIONE euro (quattrocentotrentatre/92) | metri cubi | 433,92 € |
| 21 SAR19_PF.001 2.0009.0035 (C) | Rimozione di rivestimenti esterni in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, comp ... ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e senza recupero di materiale. euro (sedici/75) | metri quad | 16,75 € |
| 22 SAR19_PF.001 2.0009.0041 (C) | Rimozione zoccolino battiscopa, cornice e mantovana in legno, di qualsiasi forma ed altezza, compres ... orto allo scarico, con esclusione di carico e trasporto ad impianto autorizzato e dei relativi oneri euro (quattro/69) | metri | 4,69 € |
| 23 SAR19_PF.001 2.0014.0002 (C) | Rimozione di avvolgibili in legno o pvc, compreso lo smontaggio del rullo e dell'avvolgitore e la sm ... tuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa euro (ventotto/18) | metri quad | 28,18 € |
| 24 SAR19_PF.001 2.0014.0009 (C) | Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, contr ... impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie oltre i 5 m2 euro (quattordici/84) | metri quad | 14,84 € |
| 25 SAR19_PF.001 2.0016.0005 (C) | Rimozione di tubazioni in vista di impianti tecnologici di qualsiasi genere (idriche, canalizzazioni ... ad impianto autorizzato; valutata al metro lineare per tubazioni dei seguenti diametri: fino a 10 cm euro (nove/27) | metri | 9,27 € |
| 26 SAR19_PF.001 2.0017.0008 (C) | Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzio ... po scaldante rimosso del seguente tipo: radiatori in ghisa e ferro da 7 a 12 elementi, per radiatore euro (sedici/81) | cadauno | 16,81 € |

| Num. ORD TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | unità di misura | PREZZO UNITARIO |
|--|---|--------------------|--------------------|
| 27 SAR19_PF.001 2.0017.0009 (C) | Rimozione di corpi scaldanti compreso ogni onere e magistero per chiusura delle tubazioni di adduzio ... o scaldante rimosso del seguente tipo: radiatori in ghisa e ferro da 13 a 20 elementi, per radiatore | | |
| | euro (venticinque/97) | cadauno | 25,97 € |
| 28 SAR19_PF.001 2.0018.0012 (C) | Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimoz ... con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola esclusione dei relativi oneri di smaltimento. | | |
| | euro (ottantaquattro/87) | metri cubi | 84,87 € |
| 29 SAR19_PF.001 3.0004.0027 (C) | INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da u ... a kg 400 di calce per m ³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta | | |
| | euro (ventisette/02) | metri quad | 27,02 € |
| 30 SAR19_PF.001 3.0004.0047 (C) | INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di ... a kg 400 di calce per m ³ 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta | | |
| | euro (trenta/53) | metri quad | 30,53 € |
| 31 SAR19_PF.001 3.0005.0006 (C) | TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL' ... ssativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto su superfici interne | | |
| | euro (undici/07) | metri quad | 11,07 € |
| 32 SAR19_PF.001 3.0006.0001 (C) | PORTA TAGLIAFUOCO REI 60, a due ante tamburate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro ... e murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. | | |
| | euro (ottocentonovantotto/92) | cadauno | 898,92 € |
| 33 SAR19_PF.001 3.0006.0011 (C) | MAGGIOR COSTO DI PORTA TAGLIAFUOCO REI 60 AD UN'ANTA per realizzazione finestratura, incluso vetro trasparente, avente misure 400x600 mm. | | |
| | euro (quattrocentosessantotto/05) | cadauno | 468,05 € |
| 34 SAR19_PF.001 3.0013.0143 (C) | PASTINA ANTISCIVOLO ESEGUITA FRESCO SU FRESCO su strato portante già predisposto (questo escluso), e ... ina di pesce per scivoli per handicappati, rampe di autorimesse e superfici antiscivolo in genere | | |
| | euro (quaranta/14) | metri quad | 40,14 € |
| 35 SAR19_PR.000 5.0001.0004 (C) | CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4 ... resistenza caratteristica RCK pari a 20 N/mm ² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP | | |
| | euro (centocinquantuno/17) | metri cubi | 151,17 € |
| 36 SAR19_PR.000 6.0002.0003 (C) | RETE ELETTRICALDATA B450A o B450C con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 | | |
| | euro (uno/52) | kilogrammi | 1,52 € |
| 37 SAR19_PR.007 6.0009.0008 (C) | Quadro elettrico in corrente alternata monofase destinato alla protezione dell'uscita dei convertito ... etoTermici differenziali - Scaricatore di protezione da sovratensione Potenza installata fino a 32 A | | |
| | euro (duecentoottantaquattro/63) | cadauno | 284,63 € |